

Redni broj	OPIS STAVKE	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	IZNOS
------------	-------------	------------	----------	-------------	-------

Redovno održavanje kopnenog dijela lučke infrastrukture u luci Kamporska Draga

A.	Parter kopnenog dijela u predjelu Matrde i Mile				
1.	Nabava, doprema i ugradnja betonskog rubnjaka				
	Stavka obuhvaća nabavu, dopremu i montažu betonskog rubnjaka dimenzija 1000x150x250. Rubnjak se postavlja na gornji rub partera na visinu				
	obračun po ugrađenom komadu	kom	20,00	0,00	0,00
2.	Izrada oplata				
	Stavka obuhvaća dopremu i montažu oplata u dužini 60 metra na obalnom dijelu partera. U stavku uključiti potrebnu nabavku oplata, učvršćenje, uklanjanje, čišćenje nakon skidanja te odvoz po završetku radova. Oplata se postavlja na konačnu visinu uređenog partera.				
	obračun po m postavljene oplata	m	60,00	0,00	0,00
3.	Izrada tampona				
	Rad obuhvaća dobavu i dopremu potrebnog materijala za izradu tamponskog sloja. Tamponski sloj se nasipava na postojeći parter te je isti potrebno strojno zbiti.				
	obračun po m3 ugrađenog tampona	m3	35,00	0,00	0,00
4.	Ugradnja armaturne mreže				
	Dobava, doprema i ugradnja armaturne mreže u novu ploču partera. Ugrađuje se armaturna mreža Q335, promjer šipke fi16 mm.				
	obračun po komadu ugrađene armature	kom	23,00	0,00	0,00
5.	Betoniranje ploče partera				
	Stavka obuhvaća sava materijal, strojeve i alate za izradu betonske ploče partera površine cca. 130 m ² , debljina ploče 10 cm.				
	obračun po m3 ugrađenog betona	m ²	255,00	0,00	0,00
6.	Čišćenje gradilišta				
	Stavka obuhvaća sve aktivnosti, alate, strojeve za čišćenje gradilišta.				
	obračun paušal		1,00	0,00	0,00

Redni broj	OPIS STAVKE	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	IZNOS
B.	Parter gata 3				
1.	Demontaža betonskih greda gata i tavalona				
	Stavka obuhvaća demontažu te odvoz postojećih betonskih gaznih greda gata. Betonske gazne grede se skidaju u dužini cca 60 metara, procijenjena količina cca. 15 m3. Nakon skidanja gaznih greda potrebno je očistiti i nosivu konstrukciju. Stavka obuhvaća i skidanje drvenih tavalona na dijelu gata te odvoz i zbrinjavanje.				
	obračun po m3 uklonjenih greda	m3	30,00	0,00	0,00
2.	Dobava, doprema i montaža drvenih tavalona				
	Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i montažu drvenih tavalona. Tavaloni su dimenzije 2000x200x80 mm, procijenjena količina cca. 14 m3. Stavka predviđa i nabavu, dopremu i montažu drvenih greda te sav potreban alat, materijal za učvršćivanje drvenih greda i drvenih tavalona na gatu.				
	obračun po m3 ugrađenog tavalona	m3	14,00	0,00	0,00
3.	Čišćenje gradilišta				
	Stavka obuhvaća sve aktivnosti, alate, strojeve za čišćenje gradilišta.				
	obračun paušal		1,00	0,00	0,00

UKUPNO :	EUR	0,00
PDV 25 %	EUR	0,00
SVEUKUPNO S PDV-om:	EUR	0,00