

Redni broj	OPIS STAVKE	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	IZNOS
------------	-------------	------------	----------	-------------	-------

Redovito održavanje mula broj 10 u luci Barbat

1.	Iskop temelja rive				
	Iskop temelja rive refulerom. Temelj se radi oko postojeće glave rive te oko dva istaknuta pera na mulu. Iskop se vrši refulerom a iskopani maritimni				
	obračun po m3 iskopa	m3	26,00		0,00
2.	Izrada oplata				
	Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i montažu oplata za betoniranje temelja mula te obalnih zidova. Stavka obuhvaća sav potreban materijal i alat za dopremu i montažu, učvršćivanje, skidanje i odvoz oplata.				
	obračun po m2 postavljene oplata	m2	55,00		0,00
3.	Betoniranje temelja i obalnih zidova				
	Stavka obuhvaća sav materijal, strojeve i alate za betoniranje temelja mula te obalnih zidova mula. Betoniranje se vrši kontraktorom uz kontrolu izlivanja.				
	obračun po m3 ugrađenog betona	m2	45,00		0,00
4.	Izrada betonske ploče mula				
	Stavka obuhvaća sve aktivnosti na pripremi i betoniranju ploče mula dimenzije 5000x2500x120 mm.				
	obračun po komadu	kom	1,00		0,00

UKUPNO :	EUR	0,00
PDV 25 %	EUR	0,00
SVEUKUPNO S PDV-om:	EUR	0,00