

Redni broj	OPIS STAVKE	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	IZNOS
------------	-------------	------------	----------	-------------	-------

Redovito održavanje mula broj 7 u luci Kamporska Draga

1.	Ručno i strojno skidanje urušenog dijela				
	Ručno i strojno skidanje urušenog dijela glave mula. Urušeni dio nalazi se djelomično izvan mora. Skinuti materijal privremeno deponirati te naknadno ugraditi u trup rive.				
	obračun po m3 uklonjenog materijala	m3	3,00		0,00
2.	Izrada skele				
	Izrada skele oko postojećeg mula. Skela se izrađuje od cijevnog profila. Skelu je potrebno postaviti oko postojećeg mula u cijeloj dužini s obje strane te na				
	obračun po ugrađenom m2 skele	m2	160,00		0,00
3.	Iskop temelja				
	Rad obuhvaća iskop temelja mula. Iskop se vrši refulerom u dužini cca. 80 m x 0,5 m x 0,6m. Iskopani materijal ukloniti.				
	obračun po m3 iskopanog materijala	m3	24,00		0,00
4.	Betoniranje temelja mula				
	Betoniranje temelja mula. Betoniranje se vrši betonom klase za betoniranje u moru. Upotreba kontraktora prilikom izrade temelja u prethodno iskopani kanal dimenzija 80 m x 0,5 m x 0,6 m				
	obračun po m3 ugrađene armaturn mreže	m3	24,00		0,00
5.	Izrada oplata				
	Rad obuhvaća izradu oplata oko mula za sanaciju obalnih zidova. Prosječna dubina oplata 2 m				
	obračun po m2 ugrađene oplata	m2	150,00		0,00
6.	Betoniranje obalnih zidova mula				
	Betoniranje obalnih zidova mula u prethodno pripremljenu oplatu. Betoniranje izvršiti betonom klase za pomorske radove upotrebom kontraktora.				
	obračun po m3 ugrađenog betona	m3	50,00		0,00

Redni broj	OPIS STAVKE	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	IZNOS
7.	Kameni nasip gata				
	Nabavka, doprem i ugradnja kamenog materijal u trup mula. Kameni materijal čisti, bez primjesa finih čestica.				
	obračun po m3 ugrađenog materijala	m3	10,00		0,00
8.	Armaturna mreža				
	Nabavka, doprema i ugradnja armaturne mreže Q335 u ploču mula. Armaturnu mrežu postaviti u jednu zonu po cijeloj površini nove ploče mula.				
	obračun pokg ugrađene armature	kg	670,00		0,00
9.	Ugradnja inox anela				
	Nabava, doprem i ugradnja inox anela u novu ploču mula. Anele ugraditi na pozicije u dogovoru sa investitorom na licu mjesta.				
	obračun po komadu ugrađenog anela	kom	20,00		0,00
10.	Betoniranje ploče mula				
	Betoniranje ploče mula u prethodno pripremljenu oplatu. Debljina ploče 20 cm.				
	obračun po m2 izrađene ploče	m2	120,00		0,00
7.	Čišćenje gradilišta				
	Stavka obuhvaća čišćenje gradilišta, skidanje oplata te odvoz viška metrijala na trajnu deponiju.				
	obračun po satu	h	50,00		0,00

UKUPNO :	EUR	0,00
PDV 25 %	EUR	0,00
SVEUKUPNO S PDV-om:	EUR	0,00