

Redni broj	OPIS STAVKE	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	IZNOS
------------	-------------	------------	----------	-------------	-------

Redovno održavanje obalnog zida u luci Kamporska Draga (Faza II)

1.	Izrada skele				
	Izrada skele za sanaciju obalnog zida. Skela se izrađuje od cijevnog profila. Skelu je potrebno postaviti u cijeloj dužini oko 60 metara.				
	obračun po ugrađenom m2 skele	m2	200,00		0,00
2.	Kopanje i čišćenje temelja u moru refulerom				
	Rad obuhvaća čišćenje postojećeg temeljnog tla u dužini od cca 60 metara. Čišćenje se vrši refulerom a refulirani sediment ne smije utjecati na okolni akvatorij.				
	obračun po m3 refuliranog materijala	m3	40,00		0,00
3.	Oplata temelja, nadtemelja i zida				
	Rad obuhvaća dobavu i dopremu potrebnog materijala za izradu oplata, te ugradnju oplata u prethodno pripremljen temelj. Oplata se izrađuje za temelj, nadtemelj te zid.				
	obračun po m2 ugrađene oplata	m2	200,00		0,00
4.	Ugradnja armaturne mreže				
	Dobava, doprema i ugradnja armaturne mreže u temelj zida i zid. Ugrađuje se armaturna mreža Q335 i Q283, promjer šipke fi16 mm.				
	obračun po kg ugrađene armature	kg	2.500,00		0,00
5.	Betoniranje temelja, nadtemelja i zida				
	Betoniranje temelja, nadtemelja i zida betonom klase za podmorske radove. Betoniranje se vrši kontraktorom uz kontrolu izlijevanja betona.				
	obračun po m3 ugrađenog betona	m3	60,00		0,00
6.	Uklop sa starim obalnim zidom i gatam				
	Rad obuhvaća strojno i ručno štemaće postojećeg betonskog partera starog zida te betonskog mula te pripremanje za uklop sa novim betonom te ispunjavanje spoja novim betonom.				
	obračun po satu rada	h	50,00		0,00

Redni broj	OPIS STAVKE	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	IZNOS
7.	Skidanje oplata i čišćenje gradilišta				
	Rad obuhvaća skidanje svih oplata, odvoz viška materijala, odvoz materijala na trajnu deponiju, te čišćenje gradilišta.				
	obračun po satu rada	h	70,00		0,00

UKUPNO :	EUR	0,00
PDV 25 %	EUR	0,00
SVEUKUPNO S PDV-om:	EUR	0,00