

| Redni broj | OPIS STAVKE | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | IZNOS |
|------------|-------------|------------|----------|-------------|-------|
|------------|-------------|------------|----------|-------------|-------|

Redovito održavanje lučke infrastrukture u luci Kamporska Draga

| | | | | | |
|----|---|-----|-------|--|------|
| 1. | Popravak partera rive | | | | |
| | Stavka obuhvaća radove na skidanju oštećenog dijela partera Vele rive u luci, skidanje starih tavalona, ukrcaj i odvoz na trajnu deponiju, nabavku novih tavalona i letvi te njihova ugradnja | | | | |
| | obračun po komadu | kom | 42,00 | | 0,00 |
| 2. | Sanacija glave rive | | | | |
| | Stavka obuhvaća radove na zamjeni dijelova željezno-drvene rive u luci. Redovno održavanje obuhvaća 4m dužine te 1,40 m širine postojeće rive. U stavci je obračunato skidanje postojećih željeznih profila, odvoz na trajnu deponiju te nabava novih čeličnih cijevi fi 90 mm, debljina stijenke 5 mm i dužine 6m, dobava i ugradnja L profila dimenzije 7x7 com te nabavka i ugradnja inox obujmica. Stavka obuhvaća i nabavku novih tavalona i šarafa te njihovu ugradnju. | | | | |
| | obračun po m | m | 4,00 | | 0,00 |
| 3. | Strojno skidanje betonskog zida | | | | |
| | Stavka obuhvaća strojni skidanje dijela starog obalnog zida radi izrade uklopa sa novim slojem | | | | |
| | obračun po satu | h | 10,00 | | 0,00 |
| 4. | Odvoz materijala | | | | |
| | Stavka obuhvaća odvoz viška materijala iz luke. Obuhvatitit troškove svih alata i strojeva za odvoz na trajnu deponiju. | | | | |
| | odvoz po m3 | m3 | 22,00 | | 0,00 |
| 5. | Dobava i ugradnja tampona 32/64 | | | | |
| | Dobava , doprema i ugradnja tamponskog sloja granulacije 32-64 mm. Ugradnja slojevito te nabijanje valjkom u pojedinom sloju | | | | |
| | obračun po m3 | m3 | 50,00 | | 0,00 |
| 6. | Dobava i ugradnja tampona 16/32 | | | | |
| | Dobava , doprema i ugradnja tamponskog sloja granulacije 16-32 mm. Ugradnja slojevito te nabijanje valjkom u pojedinom sloju | | | | |

| Redni broj | OPIS STAVKE | Jed. mjera | Količina | Jed. cijena | IZNOS |
|----------------------------|--|------------|----------|-------------|-------------|
| | obračun po m3 | m3 | 60,00 | | 0,00 |
| | | | | | |
| 7. | Dobava i doprema žardinjere | | | | |
| | Dobava, doprema i postava betonske žardinjere da dijelu obalnog zida u luci. Žardinjera betonska, dimenzija 2000 x 700 x 500 | | | | |
| | obračun po komadu | kom | 1,00 | | 0,00 |
| | | | | | |
| 8. | Čišćenje i osiguranje gradilišta | | | | |
| | Osiguranje gradilišta, dovoz i odvoz potrebnog materijala za rad | | | | |
| | obračun po satu | h | 24,00 | | 0,00 |
| | | | | | |
| UKUPNO : | | EUR | | | 0,00 |
| PDV 25 % | | EUR | | | 0,00 |
| SVEUKUPNO S PDV-om: | | EUR | | | 0,00 |