



Redovito održavanje partera u luci Kamporska Draga

Redni broj	OPIS STAVKE	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	IZNOS
1.1.	Dobava, doprema, rastiranje i nabijanje u slojevima kamenog granulata na dijelu nasipa	m ³	90,00		0,00 EUR
1.2.	Dobava, doprema, rastiranje i nabijanje tampona na završni sloj nasipa	m ³	80,00		0,00 EUR
1.3.	Dobava i ugradnja cestovnih rubnjaka	m	64,00		0,00 EUR
1.4.	Šalovanje i betoniranje završetka obalnog zida radi niveliranja odvodnje i postave kamenih ploča	m	64,00		0,00 EUR
1.5.	Dobava i ugradnja kamenih štokovanih ploča dimenzija 0,5 x 0,3 x 0,05 m	m	64,00		0,00 EUR
1.6.	Dobava, doprema i ugradnja opličnika u pješačku šetnicu širine 2 metra. Stavka obuhvaća izradu podloge, nasipavanja i ravnanje pijeska granulacije 4-8 mm, postavu opločnika i punjenje kvarcnim pijeskom.	m ²	240,00		0,00 EUR
1.7.	Izrada odvodnje oborinskih kanala	kom	4,00		0,00 EUR
1.8.	Razbijanje starog betona obalnog zida i dijela rive radi uklopa. Stavka obuhvaća rad stroja.	h	6,00		0,00 EUR
1.9.	Dobava, doprema i ugradnja krupnog kamena za školjeru	m ³	30,00		0,00 EUR
1.10.	Strojno piljenje betona i asfalta na dijelu postojeće rive.	m	40,00		0,00 EUR
1.11.	Ukrcaj i odvoz starog betona	m ³	8,00		0,00 EUR
1.12.	Dobava, doprema i ugradnja arm. Mreže i šipki f14 u produženju obalnog zida i saniranog dijela slipa prema rivi	kg	300,00		0,00 EUR
1.13.	Betoniranje produženja obalnog zida	m ³	3,00		0,00 EUR
1.14.	Šalovanje produženja obalnog zida	m ²	12,00		0,00 EUR
1.15.	Dobava, doprema i ugradnja kamenog granulata u slip rive	m ³	8,00		0,00 EUR
1.16.	Betoniranje produženja obalnog zida i slipa rive	m ³	7,00		0,00 EUR
1.17.	Rašalovanje i čišćenje gradilišta.	h	70,00		0,00 EUR

UKUPNO:

PDV 25 %

SVEUKUPNO S PDV-om (25%):