



Prilog II - Troškovnik

Rbr.	OPIS STAVKE	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	IZNOS
Rekonstrukcija i dogradnja luke Melak II faza- pripremni radovi					
1.	Mobilizacija i demobilizacija plovnih objekata i mehanizacije	kompl.	1,00		
2.	Podmorsko otkopavanje (mamutiranje) postojećeg sigurnosnog ispusta od nataloženog pijeska poklopnice	m`	15,50		
3.	Demontaža i ponovna montaža sekundarnih betonskih opteživača sa cijevi sigurnosnog ispusta	kom	10,00		
4.	Rezanje PHD cijevi te ponovno spajanje nakon izvršenog iskopa	kom	1,00		
5.	Demontaža i ponovna montaža PHD cijevi sigurnosnog ispusta	m`	24,00		
6.	Strojni podmorski iskop u pjeskovito muljevitom materijalu te odvoz na udaljenost do 2n/M postojeće	m ³	255,00		
7.	Strojno razbijanje potopljenog drvenog broda uz pomoć ronioca sa utovarom na plovni objekt i odvozom na deponij				
	a) radnik	sati	24,00		
	b) ronilac	sati	36,00		
	c) ponton	sati	48,00		
	d) bager	sati	48,00		
	e) klapeta	sati	48,00		
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:					
IZNOS PDV-a:					
SVEUKUPNO:					