

Redni broj
OPIS STAVKE
Jed. mjera
Količina
Jed. cijena
A. LUKA RAB - OBALA PETRA KREŠIMIRA IV - SANACIJA OBALNOG ZIDA

1.	Mobilizacija i demobilizacija plovnih objekata i opreme te organizacija gradilišta			
	Rad obuhvaća dopremu plovnih objekata, alata, opreme i mehanizacije na lokaciju izvođenja radova te svu potrebnu opremu za osiguravanja morske zone gradilišta te njihovu demobilizaciju nakon završetka izvođenja radova.			
	Mobilizacija i demobilizacija plovnih objekata i opreme te organizacija gradilišta	kpl	1,00	
2.	Postava, održavanje i demontaža ograde oko urušenog dijela obale			
	Rad obuhvaća nabavu, dopremu i montažu gradilišne ograde minimalne visine 1,80 m, održavanje za vrijeme izvođenja radova te demontažu nakon završetka izvođenja radova.			
	Postava, održavanje i demontaža ograde oko urušenog dijela obale	m'	26,00	
3.	Strojni iskop kamenog materijala urušenog obalnog zida			
	Rad obuhvaća strojni iskop kamenog materijala urušenog dijela obale, utovar materijala u prijevozno sredstvo i odvoz u trajnu deponiju na udaljenosti do 20 km. U jedničnu cijenu uključen koef. Rastresitosti materijal k=1,40. Obračun po m3.	m3	38,04	
4.	Nabava, dovoz do mjesta ugradnje i ugradnja kamenog materijala mase 1-50 kg za izradu berme ispred obalnog zida			
	Rad obuhvaća dobavu kamenog materijala mase 1-50 kg, dovoz do mjesta ugradnje i ugradnju u za izradu berme ispod obalnog zida. Obračun po m3.	m3	34,00	
5.	Grubo planiranje dna na kotu -1,40 m za izradu berme i postavu oplata			
	Rad obuhvaća grubo planiranje dna u zoni sanacije zida na kotu -1,40 metara. Obračun po m2	m2	42,50	

Redni broj	OPIS STAVKE	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena
6.	Fino planiranje dna za postavu oplata i blokova za razupiranje			
	Rad obuhvaća fino planiranje dna za postavu oplata obalnog zida te za postavljenje blokova za razupiranje oplata. Obračun po m2.	m2	17,00	
7.	Izrada, montaža i demontaža glatke oplata za zapunjavanje betonske šupljine ispod platoa			
	Rad obuhvaća izradu, montažu i demontažu glatke oplata. Obračun po m2.	m2	39,10	
8.	Nabava, doprema, postava i demontaža betonskih blokova mase 50kN za učvršćenje oplata u gornjoj i donjoj zoni			
	Rad obuhvaća nabavu, dopremu, montažu betonskih blokova mase 50 kN za učvršćenje oplata u gornjoj i donjoj zoni te demontažu nakon izvršene plombe obalnog zida. Obračun po m3 izvedenog betonskog bloka.	m3	20,00	
9.	Izrada otvora dim. 40 x 40 x 30 cm u betonskoj ploči obalnog zida.			
	Rad obuhvaća, zarezivanje, razbijanje betonske ploče obalnog zida debljine do 20 cm za izradu otvora dimenzija 40 x 40 x 30 cm. Kroz izvedeni otvor u ploči izvršiti će se betoniranje plombe zida. Obračun po kom izvedenog otvora.	kom	5,00	
10.	Betoniranje šupljine ispod ploče obalnog zida betonom razreda tlačne čvrstoće C35/45.			
	Rad obuhvaća nabavu, dopremu betona do mjesta ugradnje i ugradnju betona u šupljine obalnog zida kroz prethodno pripremljen otvore. Obračun po m3 ugrađenog betona.	m3	43,50	

UKUPNO SANACIJA OBALNOG ZIDA:	EUR
PDV 25 %	EUR



stabilnost d.o.o.
M. Albaharija 10a, 51 000 Rijeka, HR

Projektiranje, nadzor, revizije projekata konstrukcije Moše Albaharija 10a, 51000
Rijeka, Hrvatska.
Tel. / Fax. +385 51 344 121 , 51 344 060 Mob. 091 20 544 02 E – mail:
stabilnost@stabilnost.hr
Žiro račun kod Erste & Steiermarkische Bank d.d. Rijeka: 2402006-1100454789 Porezni

Redni broj	OPIS STAVKE	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena
SVEUKUPNO S PDV-om:		EUR		

IZNOS

DA

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

IZNOS

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

IZNOS

0,00